AENK4L0B.book Page 33 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B6307001

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Bu-lông gá cụm điều khiển P/S	5,0	0,51	4,0	☞(Trang 6C-30)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B6308001

Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II) — ☞(Trang 6C-10) / ☞(Trang 6C-11) / ☞(Trang 6C-30) 	

AENK4L0B.book Page i Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phần 7

HVAC

NỘI DUNG

Phòng ngừa 7-1
Phòng ngừa 7-1
Phòng ngừa đối với HVAC..... 7-1
Lưu ý về hệ thống A/C 7-1
Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống A/C 7-1

Hệ thống HVAC 7B-1
Mô tả chung 7B-1
Mô tả hệ thống HVAC 7B-1
Mô tả hệ thống A/C được tích hợp bộ quá lạnh..7B-3
Mô tả đai truyền động máy nén 7B-4
Mô tả hoạt động của hệ thống A/C 7B-4
Sơ đồ mạch điện và hệ thống 7B-6
Sơ đồ khối đầu vào/đầu ra của hệ thống điều khiển điện tử A/C loại cơ.....7B-6
Sơ đồ mạch điện hệ thống A/C loại cơ 7B-7
Vị trí bộ phận 7B-9
Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển A/C loại cơ 7B-9
Thông tin và quy trình chẩn đoán 7B-12
Kiểm tra hoạt động hệ thống A/C.....7B-12
Chẩn đoán sự cố trường hợp áp suất bất thường 7B-16
Chẩn đoán triệu chứng hệ thống A/C 7B-17
Chẩn đoán triệu chứng tiếng ồn bất thường của hệ thống HVAC 7B-20
Kiểm tra hệ thống điều hòa không khí 7B-21
Kiểm tra bằng mắt thường.....7B-23
Kiểm tra bộ điều khiển HVAC và mạch bộ điều khiển.....7B-23
Kiểm tra các mạch của hệ thống A/C tại ECM..7B-24
Hướng dẫn sửa chữa 7B-25
Quy trình nạp môi chất làm lạnh 7B-25
Các bộ phận chính của hệ thống A/C 7B-31
Tháo và lắp quạt làm mát két nước 7B-32
Kiểm tra quạt làm mát két nước.....7B-32
Kiểm tra cụm giàn nóng trên xe 7B-32
Tháo và lắp cụm giàn nóng.....7B-32
Tháo và lắp bộ hút ẩm 7B-33
Các chi tiết bộ HVAC 7B-34
Tháo và lắp bộ HVAC 7B-35
Tháo và lắp mô-tơ quạt thổi gió 7B-38
Kiểm tra mô-tơ quạt thổi gió.....7B-38
Tháo và lắp điện trở mô-tơ quạt thổi gió.....7B-39
Kiểm tra điện trở mô-tơ quạt thổi gió 7B-39
Kiểm tra giàn lạnh 7B-39
Tháo và lắp cảm biến nhiệt độ giàn lạnh 7B-39
Kiểm tra cảm biến nhiệt độ giàn lạnh.....7B-40
Tháo và lắp van tiết lưu.....7B-40
Kiểm tra van tiết lưu 7B-41
Các bộ phận của bộ điều khiển HVAC.....7B-42
Tháo và lắp bộ điều khiển HVAC 7B-43
Kiểm tra núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió 7B-45
Kiểm tra công tắc A/C (model LHD (Tay lái thuận)).....7B-45
Kiểm tra núm chọn nhiệt độ có công tắc A/C: (model RHD (Tay lái nghịch)).....7B-46
Kiểm tra cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C và mạch của cảm biến 7B-47
Tháo và lắp cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C 7B-47
Tháo và lắp cửa gió 7B-48
Kiểm tra rơ-le hệ thống HVAC 7B-48
Kiểm tra đai truyền động máy nén 7B-49
Tháo và lắp đai truyền động máy nén.....7B-49
Tháo và lắp bộ máy nén.....7B-51
Các bộ phận của bộ máy nén 7B-52
Kiểm tra ly hợp từ 7B-52
Tháo và lắp ly hợp từ 7B-53
Kiểm tra van giảm áp 7B-55
Tháo và lắp van giảm áp.....7B-55
Thông số kỹ thuật 7B-56
Thông số lực siết.....7B-56
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng.....7B-57
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng.....7B-57
Dụng cụ chuyên dụng 7B-57